

Муниципальное предприятие Далматовского муниципального округа
"Песчано-Колединское ЖКХ"

Согласовано:
Заместитель Главы Далматовского
муниципального округа по
строительству и ЖКХ

В.В.Толоконников
"31" января 2025

Утверждено:
Директор МП Далматовского
муниципального округа

"Песчано-Колединское ЖКХ"
С.Ф.Копорулина
"31" января 2025 г.

**План подготовки к отопительному периоду на 2025 - 2026 годы
Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа
"Песчано-Колединское ЖКХ"**

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г (26.09.2022-07.05.2023)	224
	2023-2024г.г. (25.09.2023 - 07.05.24)	225
	2024 - 2025г.г. (20.09.2024 - 28.03.2025)	189
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023г.г	-5,5
	2023-2024г.г.	-5,5
	2024-2025г.г (по февраль включительно)	-5,3
3.	Объем покупной тепловой энергии в отопительный период	Гккал
	2022-2023г.г	3029,835
	2023-2024г.г.	3166,379
	2024-2025г.г (по февраль включительно)	2252,628
4.	Случаи аварий/инцидентов на тепловых сетях	кол-во
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г (по февраль включительно)	0

2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. провести следующие организационные мероприятия :

№п/	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1.	Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.	до 15.04.2025
2.	Актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции (не реже 1 раза в 5 лет)	до 15.08.2025
3.	Согласование вывода в ремонт тепловых сетей	до 15.05.2025
4.	Издание приказа о назначении ответственного за эксплуатацию тепловых сетей	до 15.08.2025
5.	Аттестация ответственных лиц в области промышленной безопасности(в ТАК Ростехнадзора)	до 15.10.2025

6.	Актуализировать инструкции по охране труда	при необходимости
7.	Запросить в теплоснабжающей организации температурный график, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на отопительный период 2025-2026гг.	до 15.08.2025
8.	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру	до 15.08.2025
9.	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	до 31.05.2025
10.	Проведение инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей с составлением и утверждением перечня запасов материалов	до 15.08.2025
11.	План взаимодействия при аварийном ограничении режимов потребления тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на 2025-2026гг.	до 15.08.2025
12.	Подготовка и представление комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документов, подтверждающих выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025

3. технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. Провести на теплосетях, следующие технические мероприятия (работы):

	ТЕПЛОТРАССА		
1.	Гидравлические испытания	май- июнь	Начальник службы ЭВС ДЛПУ МГ
2.	Замена верхнего слоя изоляции	до 15.08.2025	Директор МП "Песчано-Колединского ЖКХ"
3.	Ревизия тепловых колодцев	до 15.08.2025	Директор МП "Песчано-Колединского ЖКХ"
4.	Сезонное окрашивание теплотрассы	май-сентябрь	Директор МП "Песчано-Колединского ЖКХ"

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг

№п/п	Перечень документов	срок выполнения
1.	Приказ о подготовке к отопительному сезону	до 15.04.2025
2.	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.	до 31.08.2025
3.	Выписка и утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала.	до 31.08.2025

4.	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурный график , гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период , разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	до 31.08.2025
5.	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	до 31.08.2025
6.	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей , требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17,12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	до 31.08.2025

**5. Перечень объектов МП Далматовского муниципального округа " Песчано-Колединское
ЖКХ",
подлежащих обеспечению готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.**

Объект - Теплосеть села Песчано-Коледино протяженность - 2,162 м в двух трубном
измерении